

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка-2 до ЦТП-9 по адресу Сигаева, 12

Год расчета - 2026

Путь - ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-9

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Вышка-2	60-Т-1	530	5	1987	Надземная	0.0000004	0.00055	0.00055	0.00055	0.99945
60-Т-1	60-К-1-1	530	48.8	1991	Надземная	0.0000038	0.0054	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-1-1	60-К-1-2	325	100	2009	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-1-2	60-К-1-3	325	37	2009	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-1-3	60-К-1-7	325	218.9	1987	Подземная	0.0000154	0.01234	0.01829	0.01812	0.98188
60-К-1-7	60-Т-135	273	67	1992	Подземная	0.0000045	0.00286	0.02115	0.02093	0.97907
60-Т-135	60-Т-136	273	10.7	1992	Надземная	0.0000007	0.00046	0.02161	0.02138	0.97862
60-Т-136	60-К-1-7-8	273	60.3	1992	Подземная	0.0000041	0.00258	0.02419	0.0239	0.9761
60-К-1-7-8	60-К-1-7-9	273	35.8	1992	Подземная	0.0000024	0.00153	0.02572	0.02539	0.97461
60-К-1-7-9	60-Т-137	273	9.3	1992	Подземная	0.0000006	0.0004	0.02611	0.02578	0.97422
60-Т-137	60-Т-138	273	29.8	1992	Надземная	0.0000002	0.00127	0.02739	0.02702	0.97298
60-Т-138	60-К-1-7-10	273	32	1992	Подземная	0.0000022	0.00137	0.02876	0.02835	0.97165
60-К-1-7-10	60-К-1-7-11	273	115	2000	Подземная	0	0	0.02876	0.02835	0.97165
60-К-1-7-11	60-К-1-7-12	273	32	2000	Подземная	0	0	0.02876	0.02835	0.97165
60-К-1-7-12	60-ЦТП-9	273	7	1995	Подземная	0.0000005	0.0003	0.02906	0.02864	0.97136