

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Банная гора до здания больницы по адресу Корсуньская, 1 к.2

Год расчета - 2026

Путь - ВК Банная гора -- Корсуньская, 1 к.2

| Имя начального узла | Имя конечного узла | Наружный диаметр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| ВК Банная гора | 63-Т-ВК | 219 | 0 | 1985 | Надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63-Т-ВК | 63-К-1 | 219 | 16.4 | 1985 | Подземная | 0.0000011 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.99952 |
| 63-К-1 | 63-К-2 | 219 | 22.1 | 1985 | Подземная | 0.0000014 | 0.00065 | 0.00113 | 0.00113 | 0.99887 |
| 63-К-2 | 63-К-3 | 219 | 35 | 1985 | Подземная | 0.0000023 | 0.00102 | 0.00215 | 0.00215 | 0.99785 |
| 63-К-3 | 63-К-4 | 219 | 103.8 | 1985 | Подземная | 0.0000067 | 0.00304 | 0.00519 | 0.00518 | 0.99482 |
| 63-К-4 | 63-К-5 | 219 | 39 | 1985 | Подземная | 0.0000025 | 0.00114 | 0.00633 | 0.00631 | 0.99369 |
| 63-К-5 | 63-К-6 | 219 | 23.3 | 1985 | Подземная | 0.0000015 | 0.00068 | 0.00701 | 0.00699 | 0.99301 |
| 63-К-6 | 63-К-8 | 219 | 137.7 | 1985 | Подземная | 0.0000089 | 0.00403 | 0.01104 | 0.01098 | 0.98902 |
| 63-К-8 | Корсуньская, 1 к.2 | 108 | 49 | 1985 | Подземная | 0.0000027 | 0.00051 | 0.01155 | 0.01149 | 0.98851 |