

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Лепешинской до жилого дома по адресу Ветлужская, 48

Год расчета - 2026

Путь - ВК Лепешинской -- Ветлужская, 48

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Лепешинской	77-Т-1	273	5.6	1985	Надземная	0.0000004	0.00024	0.00024	0.00024	0.99976
77-Т-1	77-К-1	273	15.5	1985	Подземная	0.0000011	0.00066	0.0009	0.0009	0.9991
77-К-1	77-Т-2	273	49	1985	Подземная	0.0000033	0.00209	0.003	0.00299	0.99701
77-Т-2	77-Т-3-2	273	30.2	1985	Надземная	0.0000021	0.00129	0.00429	0.00428	0.99572
77-Т-3-2	77-Т-4	273	38.8	1985	Надземная	0.0000026	0.00166	0.00595	0.00593	0.99407
77-Т-4	77-Т-9	219	80	1985	Надземная	0.0000052	0.00234	0.00829	0.00825	0.99175
77-Т-9	77-Т-11	219	28.5	1985	Надземная	0.0000018	0.00083	0.00912	0.00908	0.99092
77-Т-11	77-К-17	159	51.1	1985	Надземная	0.0000031	0.00099	0.01011	0.01006	0.98994
77-К-17	77-К-17а	159	20	1985	Подземная	0.0000012	0.00039	0.0105	0.01044	0.98956
77-К-17а	77-К-18	159	67.5	1985	Подземная	0.0000041	0.0013	0.0118	0.01173	0.98827
77-К-18	77-К-19	159	40.6	1985	Подземная	0.0000025	0.00078	0.01259	0.01251	0.98749
77-К-19	77-Т-20	108	19.4	1985	Надземная	0.0000011	0.0002	0.01279	0.01271	0.98729
77-Т-20	77-Т-22	108	45.6	1985	Надземная	0.0000025	0.00048	0.01326	0.01317	0.98683
77-Т-22	77-К-23	108	59	1985	Надземная	0.0000033	0.00061	0.01388	0.01378	0.98622
77-К-23	Ветлужская, 48	108	25.4	2005	Подземная	0	0	0.01388	0.01378	0.98622