

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-462А -- 2-04-К-481А Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-462А	2-04-К-463А	820	96.5	1970	Подземная	0.0000083	0.01715	0.01715	0.017	0.983
2-04-К-465А	2-04-К-463А	820	256.8	1972	Подземная	0.0000221	0.04563	0.06278	0.06085	0.93915
2-04-К-467А	2-04-К-465А	820	249.4	1995	Подземная	0.0000214	0.04412	0.10689	0.10138	0.89862
2-04-К-468А	2-04-К-467А	820	129.4	1995	Подземная	0.0000112	0.02335	0.13024	0.12212	0.87788
2-04-К-468А	2-04-Т-468	820	8.1	2006	Подземная	0	0	0.13024	0.12212	0.87788
2-04-Т-468	2-04-К-469А	820	121.5	2006	Подземная	0	0	0.13024	0.12212	0.87788
2-04-К-469А	2-04-К-471А	820	250.2	1972	Подземная	0.0000215	0.04445	0.17469	0.16029	0.83971
2-04-К-472БА	2-04-К-471А	820	99	1972	Подземная	0.0000085	0.01759	0.19228	0.17493	0.82507
2-04-К-472БА	2-04-К-474А	820	98.2	1972	Подземная	0.0000084	0.01745	0.20973	0.1892	0.8108
2-04-К-474А	2-04-К-476А	820	210.6	1972	Подземная	0.0000181	0.03742	0.24715	0.21898	0.78102
2-04-К-476А	2-04-К-477А	820	120.3	1972	Подземная	0.0000103	0.02137	0.26852	0.23549	0.76451
2-04-К-477А	2-04-К-478А	820	119.8	1972	Подземная	0.0000103	0.02129	0.28981	0.2516	0.7484
2-04-К-478А	2-04-К-479А	820	123.3	1972	Подземная	0.0000106	0.02191	0.31172	0.26781	0.73219
2-04-К-479А	2-04-К-480А	820	119	1972	Подземная	0.0000102	0.02115	0.33287	0.28314	0.71686
2-04-К-480А	2-04-К-481А	820	124.5	1972	Подземная	0.0000107	0.02212	0.35499	0.29882	0.70118