

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-525Б -- 2-04-К-573 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-525Б	2-10-К-100	630	132	1969	Подземная	0.0000107	0.01803	0.01803	0.01786	0.98214
2-10-К-100	2-10-К-102	630	212.1	1969	Подземная	0.0000172	0.02897	0.04699	0.0459	0.9541
2-10-К-102	2-10-К-103	720	77	2012-2016	Подземная	0	0	0.04699	0.0459	0.9541
2-10-К-103	2-10-К-104	720	154.9	2012-2016	Подземная	0	0	0.04699	0.0459	0.9541
2-10-К-104	2-10-К-105	720	143.6	2012-2016	Подземная	0	0	0.04699	0.0459	0.9541
2-10-К-105	2-10-К-106	720	140.8	2012-2016	Подземная	0	0	0.04699	0.0459	0.9541
2-10-К-106	2-10-К-107	720	126.2	2012-2016	Подземная	0	0	0.04699	0.0459	0.9541
2-10-К-107	2-10-К-108	630	10.2	1970	Подземная	0.0000008	0.00139	0.04838	0.04723	0.95277
2-10-К-108	2-10-К-108А	630	71	1970	Подземная	0.0000058	0.0097	0.05808	0.05643	0.94357
2-10-К-108А	2-10-П-ПН-17	630	77	1996	Подземная	0.0000063	0.01052	0.0686	0.0663	0.9337
2-10-П-ПН-17	2-10-К-108Б	630	75	1996	Подземная	0.0000061	0.01024	0.07884	0.07581	0.92419
2-10-К-108Б	2-10-К-109	630	57	1970	Подземная	0.0000046	0.00778	0.08662	0.08298	0.91702
2-10-К-109	2-10-К-110	630	195.8	2006	Подземная	0	0	0.08662	0.08298	0.91702
2-10-К-110	2-10-К-111	630	157	2006	Подземная	0	0	0.08662	0.08298	0.91702
2-10-К-111	2-10-К-112	630	150.4	1975	Подземная	0.0000122	0.02054	0.10716	0.10162	0.89838
2-10-К-112	2-10-Т-112А	630	25.2	1975	Подземная	0.000002	0.00344	0.1106	0.10471	0.89529
2-10-Т-112А	2-10-К-113	720	26	1994	Подземная	0.0000022	0.00408	0.11468	0.10835	0.89165
2-10-К-113	2-10-К-114	720	38	2017-2021	Подземная	0	0	0.11468	0.10835	0.89165
2-10-К-114	2-10-Т-114А	720	23.5	1999	Подземная	0	0	0.11468	0.10835	0.89165
2-10-Т-114А	2-10-Т-114Б	630	47.1	1975	Подземная	0.0000038	0.00645	0.12113	0.11408	0.88592
2-10-Т-114Б	2-10-Т-115	630	171.5	1975	Надземная	0.000014	0.0235	0.14464	0.13466	0.86534
2-10-Т-115	2-10-К-116	630	132.5	1975	Подземная	0.0000108	0.01816	0.1628	0.15024	0.84976
2-10-К-116	2-10-К-573-8А	630	104	1975	Подземная	0.0000085	0.01425	0.17705	0.16226	0.83774
2-04-Т-573-12	2-10-К-573-8А	630	186.8	2017-2021	Подземная	0	0	0.17705	0.16226	0.83774
2-04-Т-573-10	2-04-Т-573-12	630	36.5	2017-2021	Подземная	0	0	0.17705	0.16226	0.83774
2-04-Т-573-8	2-04-Т-573-10	630	30.9	2017-2021	Подземная	0	0	0.17705	0.16226	0.83774
2-01-Т-573-6	2-04-Т-573-8	630	41.5	2017-2021	Подземная	0	0	0.17705	0.16226	0.83774
2-04-К-573-4	2-01-Т-573-6	630	143.9	2017-2021	Подземная	0	0	0.17705	0.16226	0.83774
2-04-К-573-2	2-04-К-573-4	530	72.9	1997	Подземная	0	0	0.17705	0.16226	0.83774
2-04-К-573	2-04-К-573-2	530	136.8	1997	Подземная	0	0	0.17705	0.16226	0.83774