

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПДК до жилого дома по адресу Песочная, 1

Год расчета - 2026

Путь - ВК ПДК -- Песочная, 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПДК	62-Т-ВК	325	5.2	1980	Надземная	0.0000004	0.00029	0.00029	0.00029	0.99971
62-Т-ВК	62-К-1А	325	15.6	1980	Надземная	0.0000011	0.00088	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-1А	62-К-2	273	29	2012-2016	Подземная	0	0	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-2	62-К-4А	159	68.6	1980	Подземная	0.0000042	0.00133	0.0025	0.00249	0.99751
62-К-4А	62-К-4	159	10	1980	Подземная	0.0000006	0.00019	0.00269	0.00269	0.99731
62-К-4	62-К-6	159	28	1992	Подземная	0.0000017	0.00054	0.00323	0.00323	0.99677
62-К-6	62-К-8	159	24	1992	Подземная	0.0000015	0.00046	0.0037	0.00369	0.99631
62-К-8	62-К-10	159	14.8	1980	Подземная	0.0000009	0.00029	0.00398	0.00397	0.99603
62-К-10	62-К-12	159	27.3	2001	Подземная	0	0	0.00398	0.00397	0.99603
62-К-12	62-К-14	159	33	1999	Подземная	0	0	0.00398	0.00397	0.99603
62-К-14	62-К-16	159	32.5	1980	Подземная	0.000002	0.00063	0.00461	0.0046	0.9954
62-К-16	62-К-18	159	32	1999	Подземная	0	0	0.00461	0.0046	0.9954
62-К-18	62-К-20	159	28	1999	Подземная	0	0	0.00461	0.0046	0.9954
62-К-20	62-К-22	159	27.3	1997	Подземная	0	0	0.00461	0.0046	0.9954
62-К-22	62-К-24	159	60	1980	Подземная	0.0000036	0.00116	0.00577	0.00575	0.99425
62-К-24	62-К-26	133	52	1980	Подземная	0.000003	0.00077	0.00654	0.00652	0.99348
62-К-26	62-К-26-1	133	26.5	2000	Подземная	0	0	0.00654	0.00652	0.99348
62-К-26-1	62-К-28	133	11	1980	Подземная	0.0000006	0.00016	0.0067	0.00668	0.99332
62-К-28	62-К-28-1	108	35	1980	Подземная	0.000002	0.00036	0.00706	0.00704	0.99296
62-К-28-1	Песочная, 1	108	25.5	1980	Подземная	0.0000014	0.00027	0.00733	0.0073	0.9927