

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-9 -- 2-04-К-462А Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-9	2-04-Т-263АА	1020	249	2009	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-263АА	2-04-Т-282А	1020	233.7	2010	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-282А	2-04-Т-301А	1020	170	2011	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-301А	2-04-Т-310	1020	169	2011	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-310	2-04-Т-345А	1020	608.1	2012-2016	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-345А	2-04-Т-348А	1020	46.2	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-348А	2-04-Т-381А	1020	570	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-381А	2-04-Т-392А	1020	190	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-392А	2-04-П-397А	1020	77	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-П-397А	2-04-Т-445А	1020	864.5	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-445А	2-04-К-446А	1020	108.1	2022-2026	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-446А	2-04-К-447А	1020	116.2	2022-2026	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-447А	2-04-К-449А	1020	136.6	2022-2026	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-449А	2-04-К-450А	1020	100.8	2022-2026	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-450А	2-04-К-453А	1020	228.9	2022-2026	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-453А	2-04-К-454А	1020	105.8	2022-2026	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-454А	2-04-Т-455А	820	123	2008	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-455А	2-04-Т-455АА	820	50.9	2008	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-455АА	2-04-К-456А	820	84.7	2008	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-456А	2-04-К-458А	1020	227	2022-2026	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-458А	2-04-Т-459А	820	104.5	1997	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-459А	2-02-П-ПН-1	820	11.5	1997	Подземная	0	0	0	0	1
2-13-К-737	2-02-П-ПН-1	820	59.5	1970	Подземная	0.0000051	0.01057	0.01057	0.01052	0.98948
2-13-К-737	2-04-К-462А	820	137	1970	Подземная	0.0000118	0.02434	0.03492	0.03431	0.96569