

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Криворожская до жилого дома по адресу Цимлянская, 11

Год расчета - 2026

Путь - ВК Криворожская -- Цимлянская, 11

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Криворожская	66-Т-1	219	7.7	1997	Надземная	0	0	0	0	1
66-Т-1	66-К-17	159	26	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-17	66-К-18	159	43	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-18	66-К-19	159	27.5	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-19	66-К-20	159	77.7	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-20	66-К-21	159	46.7	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-21	66-К-22	159	9.3	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-22	66-К-26	159	139.2	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-26	66-К-27	159	59.6	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-27	66-К-28	159	44	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-28	Цимлянская, 11	159	41	1997	Подземная	0	0	0	0	1