

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-585 -- Окулова, 18 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-585	2-04-К-587	426	213.6	2002	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-587	2-04-К-587-2	325	75	1981	Подземная	0.0000053	0.00423	0.00423	0.00422	0.99578
2-04-К-587-2	2-04-К-587-2А	325	75.1	1984	Подземная	0.0000053	0.0042	0.00843	0.00839	0.99161
2-04-К-587-2А	2-04-К-587-4	325	71	1984	Подземная	0.000005	0.00397	0.01239	0.01232	0.98768
2-04-К-587-4	2-04-К-587-6	219	86.9	1985	Подземная	0.0000056	0.00257	0.01497	0.01485	0.98515
2-04-К-587-6	2-04-К-587-8	219	65	1980	Подземная	0.0000042	0.00192	0.01689	0.01675	0.98325
2-04-К-587-8	2-04-К-587-8А	219	53.5	1995	Подземная	0.0000034	0.00151	0.0184	0.01823	0.98177
2-04-К-587-8А	2-04-К-587-8АА	219	15.5	1995	Подземная	0.000001	0.00044	0.01884	0.01866	0.98134
2-04-К-587-8АА	2-04-К-587-8ААА	219	13.5	1995	Подземная	0.0000009	0.00038	0.01922	0.01904	0.98096
2-04-К-587-8ААА	2-04-К-587-10	219	141	1972	Подземная	0.0000091	0.00417	0.0234	0.02312	0.97688
2-04-К-587-10	2-04-К-587-12	328	74.9	2002	Подземная	0	0	0.0234	0.02312	0.97688
2-04-К-587-12	2-04-К-587-12-11	159	374.5	2007	Подземная	0	0	0.0234	0.02312	0.97688
2-04-К-587-12-11	Окулова, 18	159	11	2007	Подземная	0	0	0.0234	0.02312	0.97688