

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПЗСП до ЦТП-2 по адресу Костычева, 44а

Год расчета - 2026

Путь - ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПЗСП	91-Т-ВК	273	0	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-ВК	91-Т-ВК-2	273	0	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-ВК-2	91-Т-8	273	295.2	1987	Надземная	0.0000201	0.0131	0.0131	0.01302	0.98698
91-Т-8	91-Т-8А	273	24.4	1987	Надземная	0.0000017	0.00108	0.01419	0.01409	0.98591
91-Т-8А	91-Т-16А	273	389.5	1987	Надземная	0.0000266	0.01729	0.03148	0.03099	0.96901
91-Т-16А	91-Т-16Б	273	7.6	1987	Подземная	0.0000005	0.00034	0.03181	0.03131	0.96869
91-Т-16Б	91-К-24А	273	280.1	1987	Надземная	0.0000191	0.01243	0.04425	0.04328	0.95672
91-К-24А	91-К-24Б	273	31	1987	Подземная	0.0000021	0.00138	0.04562	0.0446	0.9554
91-К-24Б	91-К-26	273	97.2	1987	Подземная	0.0000066	0.00431	0.04994	0.04871	0.95129
91-К-26	91-К-28	273	164.5	1987	Подземная	0.0000112	0.0073	0.05724	0.05563	0.94437
91-К-28	91-К-30	273	157.7	1987	Подземная	0.0000108	0.007	0.06424	0.06222	0.93778
91-К-30	91-К-32	273	47	1987	Подземная	0.0000032	0.00209	0.06633	0.06418	0.93582
91-К-32	91-К-34	325	83.7	1987	Подземная	0.0000059	0.00472	0.07105	0.06858	0.93142
91-К-34	91-Т-40	325	271.8	1987	Подземная	0.0000192	0.01532	0.08637	0.08275	0.91725
91-Т-40	91-Т-42	325	27.9	1987	Подземная	0.000002	0.00157	0.08794	0.08419	0.91581
91-Т-42	91-ЦТП-2	325	226	1987	Подземная	0.0000159	0.01274	0.10069	0.09578	0.90422