

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-573 -- 2-04-К-579А

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-573	2-04-К-574	530	86	2001	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-574	2-04-К-575	530	100.2	2004	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-575	2-04-К-576	530	75.8	2004	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-576	2-04-К-578	530	154.5	1987	Подземная	0.0000121	0.017	0.017	0.01685	0.98315
2-04-К-578	2-04-К-579А	530	71.2	1962	Подземная	0.0000056	0.00783	0.02483	0.02453	0.97547