

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК НПО Искра до ЦТП-5 по адресу Лобачевского, 26 к.7

Год расчета - 2026

Путь - 73-Т-Искра Низ -- 73-ЦТП-5

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
73-Т-Искра Низ	73-К-75	426	1	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
73-К-75	73-К-76	426	115	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
73-К-76	73-К-78	426	108	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
73-К-78	73-К-80	325	112	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
73-К-80	73-К-80-1	325	41	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
73-К-80-1	73-Т-82	325	14	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
73-Т-82	73-Т-83	325	23	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
73-Т-83	73-К-84	325	142	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
73-К-84	73-ЦТП-5	325	370.3	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1