

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Криворожская до жилого дома по адресу Томская, 44

Год расчета - 2026

Путь - ВК Криворожская -- Томская, 44

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Криворожская	66-Т-1	219	7.7	1997	Надземная	0	0	0	0	1
66-Т-1	66-К-2	273	12	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-2	66-К-3	219	71.1	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-3	66-К-4	219	92.7	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-4	66-К-6	159	111.7	2012-2016	Подземная	0	0	0	0	1
66-К-6	66-Т-2А	108	31.2	1997	Подземная	0	0	0	0	1
66-Т-2А	66-Т-2Б	108	63.6	1997	Надземная	0	0	0	0	1
66-Т-2Б	Томская, 44	108	26.8	1997	Подземная	0	0	0	0	1