

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-585 -- Окулова, 18 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-585	2-04-К-585-2	325	130.5	1970	Подземная	0.0000092	0.00736	0.00736	0.00733	0.99267
2-04-К-585-2	2-04-К-585-4	325	186.3	1970	Подземная	0.0000131	0.0105	0.01786	0.0177	0.9823
2-04-К-585-4	2-04-К-585-6	325	214.5	1970	Подземная	0.0000151	0.01209	0.02995	0.02951	0.97049
2-04-К-585-6	2-04-К-585-8	273	60.4	1982	Подземная	0.0000041	0.00261	0.03257	0.03204	0.96796
2-04-К-585-8	2-04-К-585-10	273	114.2	1982	Подземная	0.0000078	0.00495	0.03751	0.03682	0.96318
2-04-К-585-10	2-04-К-585-12	273	75.2	1982	Подземная	0.0000051	0.00326	0.04077	0.03995	0.96005
2-04-К-585-12	2-04-К-585-12-1	325	91	1997	Подземная	0	0	0.04077	0.03995	0.96005
2-04-К-585-12-1	2-04-К-585-12-3	325	60	2002	Подземная	0	0	0.04077	0.03995	0.96005
2-04-К-585-12-3	2-04-К-585-12-3А	325	10.3	2002	Подземная	0	0	0.04077	0.03995	0.96005
2-04-К-585-12-3А	2-04-К-587-14	325	34	2002	Подземная	0	0	0.04077	0.03995	0.96005
2-04-К-587-12	2-04-К-587-14	325	76.8	2002	Подземная	0	0	0.04077	0.03995	0.96005
2-04-К-587-12	2-04-К-587-12-11	159	374.5	2007	Подземная	0	0	0.04077	0.03995	0.96005
2-04-К-587-12-11	Окулова, 18	159	11	2007	Подземная	0	0	0.04077	0.03995	0.96005