

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Пышминская до здания по адресу Невская, 15

Год расчета - 2026

Путь - ВК Пышминская -- Невская, 15

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Пышминская	70-К-1	108	39	2000	Подземная	0	0	0	0	1
70-К-1	70-Т-1-2	89	35.1	2000	Подземная	0	0	0	0	1
70-Т-1-2	70-К-2	89	197	1980	Подземная	0.0000105	0.00166	0.00166	0.00166	0.99834
70-К-2	70-Т-4	76	33	2007	Подземная	0	0	0.00166	0.00166	0.99834
70-Т-4	70-Т-5	76	37.6	1980	Подземная	0.0000019	0.00027	0.00193	0.00193	0.99807
70-Т-5	70-Т-6	57	37.7	1980	Подземная	0.0000018	0.00018	0.00211	0.00211	0.99789
70-Т-6	70-Т-7	57	36.8	1980	Подземная	0.0000018	0.00018	0.00229	0.00229	0.99771
70-Т-7	Невская, 15	38	67	1980	Подземная	0.000003	0.0002	0.0025	0.0025	0.9975