

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Брикетная до жилого дома по адресу Б. Революции, 347

Год расчета - 2026

Путь - ВК Брикетная -- Б. Революции, 347

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Брикетная	78-К-1	89	4.8	1991	Надземная	0.0000003	0.00004	0.00004	0.00004	0.99996
78-К-1	78-Т-1-1	89	26	1991	Надземная	0.0000014	0.00022	0.00026	0.00026	0.99974
78-Т-1-1	78-Т-2	89	38	1991	Надземная	0.000002	0.00032	0.00058	0.00058	0.99942
78-Т-2	78-Т-2А	57	231	1991	Надземная	0.0000112	0.00113	0.00171	0.00171	0.99829
78-Т-2А	78-Т-2Б	57	25	1991	Подземная	0.0000012	0.00012	0.00184	0.00183	0.99817
78-Т-2Б	Б. Революции, 347	57	3	1991	Надземная	0.0000001	0.00001	0.00185	0.00185	0.99815