

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-500А -- 2-04-К-525Б

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-500А	2-04-К-501	820	107	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-501	2-04-К-502	820	95	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-502	2-04-К-503	820	117	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-503	2-04-К-505	820	123.7	2012-2016	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-505	2-02-К-506А	820	57	2012-2016	Подземная	0	0	0	0	1
2-02-К-506А	2-04-К-506	820	10.7	2012-2016	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-506	2-04-Т-507А	820	58.5	2012-2016	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-507А	2-04-П-ПН-2	820	20	2012-2016	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-П-ПН-2	2-04-К-507	820	67	2012-2016	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-507	2-04-Т-508	720	108.4	2000	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-Т-508	2-04-К-509	720	42.5	2009	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-509	2-04-К-511	720	104	2009	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-511	2-04-К-513	720	178.6	1989	Подземная	0.0000149	0.028	0.028	0.02761	0.97239
2-04-К-513	2-04-К-514	720	87.6	1996	Подземная	0.0000073	0.0137	0.0417	0.04084	0.95916
2-04-К-514	2-04-К-517	720	130.5	1992	Подземная	0.0000109	0.02046	0.06215	0.06026	0.93974
2-04-К-517	2-04-К-518	720	107.8	1979	Подземная	0.000009	0.01695	0.0791	0.07605	0.92395
2-04-К-518	2-04-К-520	720	170.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.0791	0.07605	0.92395
2-04-К-520	2-04-Т-521	720	75.8	1996	Подземная	0.0000063	0.01188	0.09098	0.08697	0.91303
2-04-Т-521	2-04-Т-523	630	47	2006	Подземная	0	0	0.09098	0.08697	0.91303
2-04-Т-523	2-04-К-524	720	32	1996	Подземная	0.0000027	0.00502	0.096	0.09154	0.90846
2-04-К-524	2-04-К-525А	720	73.8	1996	Подземная	0.0000062	0.01157	0.10757	0.10199	0.89801
2-04-К-525А	2-04-К-525Б	630	5.5	1996	Подземная	0.0000004	0.00075	0.10832	0.10266	0.89734