

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-02-Т-481 -- 2-04-К-500А Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-02-Т-481	2-02-П-483	720	260	1990	Надземная	0.0000217	0.04076	0.04076	0.03994	0.96006
2-02-П-483	2-02-К-484	630	32	1980	Подземная	0.0000026	0.00437	0.04513	0.04413	0.95587
2-02-К-484	2-02-К-484А	720	71	1980	Надземная	0.0000059	0.01113	0.05626	0.05471	0.94529
2-02-К-484А	2-02-К-485	630	20	1980	Подземная	0.0000016	0.00273	0.05899	0.05729	0.94271
2-02-К-485	2-02-Т-486	630	96	2011	Подземная	0	0	0.05899	0.05729	0.94271
2-02-Т-486	2-02-К-487	630	87	2011	Подземная	0	0	0.05899	0.05729	0.94271
2-02-К-487	2-02-К-489	630	194	1965	Подземная	0.0000158	0.02649	0.08549	0.08193	0.91807
2-02-К-489	2-02-К-491	630	193	2006	Подземная	0	0	0.08549	0.08193	0.91807
2-02-К-491	2-02-К-493	630	161	2004	Подземная	0	0	0.08549	0.08193	0.91807
2-02-К-493	2-02-К-494	720	68	1982	Подземная	0.0000057	0.01069	0.09618	0.0917	0.9083
2-02-К-494	2-02-Т-495	720	96	1985	Подземная	0.000008	0.01509	0.11127	0.1053	0.8947
2-02-Т-495	2-02-К-496	720	101	1992	Подземная	0.0000084	0.01583	0.1271	0.11936	0.88064
2-02-К-496	2-02-Т-497	720	69	1992	Подземная	0.0000058	0.01082	0.13792	0.12883	0.87117
2-02-Т-497	2-04-К-500А	720	14	1992	Подземная	0.0000012	0.00219	0.14012	0.13074	0.86926