

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-02-К-462 -- 2-02-Т-481 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-02-К-462	2-02-К-463	720	103	1994	Подземная	0.0000086	0.0161	0.0161	0.01597	0.98403
2-02-К-463	2-02-К-465	720	259	1997	Подземная	0	0	0.0161	0.01597	0.98403
2-02-К-467	2-02-К-465	720	253.3	1994	Подземная	0.0000212	0.03972	0.05582	0.05429	0.94571
2-02-К-468	2-02-К-467	720	118.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.05582	0.05429	0.94571
2-02-К-468	2-02-Т-468	720	5	2012-2016	Подземная	0	0	0.05582	0.05429	0.94571
2-02-Т-468	2-02-К-469	720	134.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.05582	0.05429	0.94571
2-02-К-469	2-02-К-471	720	251.4	2012-2016	Подземная	0	0	0.05582	0.05429	0.94571
2-02-К-471	2-02-К-472	720	118	2012-2016	Подземная	0	0	0.05582	0.05429	0.94571
2-02-Т-472	2-02-К-472	720	11.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.05582	0.05429	0.94571
2-02-Т-472	2-02-К-474	630	54	1991	Подземная	0.0000044	0.00737	0.06319	0.06124	0.93876
2-02-К-474	2-02-Т-475-1	630	159	1991	Подземная	0.0000129	0.02171	0.08491	0.0814	0.9186
2-02-Т-475-1	2-02-Т-476	630	90.7	1991	Надземная	0.0000074	0.01239	0.09729	0.09271	0.90729
2-02-Т-476	2-02-Т-477	630	125	1991	Надземная	0.0000102	0.01707	0.11436	0.10807	0.89193
2-02-Т-477	2-02-Т-479	630	273	1991	Надземная	0.0000222	0.03728	0.15165	0.14071	0.85929
2-02-Т-479	2-02-Т-481	630	234.4	1991	Надземная	0.0000191	0.03201	0.18366	0.16778	0.83222