

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-3 до ЦТП-26 по адресу Ким, 99а

Год расчета - 2026

Путь - ВК-3 -- 1-07-П-4

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-3	ВК-3	1020	0	1981	Надземная	0	0	0	0	1
ВК-3	1-07-К-35	1020	40.2	1981	Надземная	0.0000036	0.00871	0.00871	0.00867	0.99133
1-07-К-35	1-07-К-1	1020	47.1	1981	Подземная	0.0000042	0.0102	0.01891	0.01873	0.98127
1-07-К-1	1-07-Т-2А	1020	117.7	1981	Подземная	0.0000106	0.02549	0.0444	0.04343	0.95657
1-07-Т-2А	1-07-Т-2Б	1020	15.3	2009	Подземная	0	0	0.0444	0.04343	0.95657
1-07-Т-2Б	1-07-К-3	1020	118.2	1981	Подземная	0.0000106	0.0256	0.07	0.06761	0.93239
1-07-К-3	1-07-К-3А	1020	20	1981	Подземная	0.0000018	0.00433	0.07434	0.07164	0.92836
1-07-К-3А	1-07-П-4	1020	97.4	1981	Подземная	0.0000088	0.0211	0.09543	0.09102	0.90898