

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПГТУ до здания по адресу А. Королева, 1

Год расчета - 2026

Путь - ВК ПГТУ -- А. Королева, 1

| Имя начального узла | Имя конечного узла | Наружный диаметр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| ВК ПГТУ | 96-К-1 | 426 | 26.4 | 1978 | Надземная | 0.000002 | 0.00209 | 0.00209 | 0.00209 | 0.99791 |
| 96-К-1 | 96-К-2 | 426 | 65.3 | 1978 | Подземная | 0.0000049 | 0.00517 | 0.00725 | 0.00723 | 0.99277 |
| 96-К-2 | 96-К-3 | 426 | 81 | 1981 | Подземная | 0.000006 | 0.00641 | 0.01366 | 0.01357 | 0.98643 |
| 96-К-3 | 96-К-4 | 426 | 78.8 | 2012-2016 | Подземная | 0 | 0 | 0.01366 | 0.01357 | 0.98643 |
| 96-К-4 | 96-К-5 | 426 | 66.1 | 2012-2016 | Подземная | 0 | 0 | 0.01366 | 0.01357 | 0.98643 |
| 96-К-5 | 96-Т-7А | 426 | 571.8 | 2000 | Надземная | 0 | 0 | 0.01366 | 0.01357 | 0.98643 |
| 96-Т-7А | 96-К-8 | 426 | 325.4 | 2000 | Надземная | 0 | 0 | 0.01366 | 0.01357 | 0.98643 |
| 96-К-8 | 96-К-9 | 219 | 468.6 | 1977 | Подземная | 0.0000303 | 0.01372 | 0.02738 | 0.02701 | 0.97299 |
| 96-К-9 | 96-К-10 | 219 | 447.4 | 1977 | Подземная | 0.000029 | 0.01309 | 0.04047 | 0.03967 | 0.96033 |
| 96-К-10 | А. Королева, 1 | 219 | 17.9 | 1977 | Подземная | 0.0000012 | 0.00052 | 0.041 | 0.04017 | 0.95983 |