

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Чусовская до Т-20 по адресу Коммунистическая, 9

Год расчета - 2026

Путь - ВК Чусовская -- 86-Т-20

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Чусовская	86-Т-ВК	159	1	1980	Надземная	0.0000001	0.00002	0.00002	0.00002	0.99998
86-Т-ВК	86-К-1	159	25	1980	Надземная	0.0000015	0.00048	0.0005	0.0005	0.9995
86-К-1	86-Т-1-1	159	22.8	2001	Надземная	0	0	0.0005	0.0005	0.9995
86-Т-1-1	86-К-2	159	15	1980	Подземная	0.0000009	0.00029	0.00079	0.00079	0.99921
86-К-2	86-Т-3	159	135	1999	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-3	86-Т-4	159	6	1999	Подземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-4	86-Т-5	159	29.3	1999	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-5	86-К-6	159	22.6	1999	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-К-6	86-Т-7	159	5.7	1999	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-7	86-Т-8	159	10.4	1999	Подземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-8	86-Т-9	159	5.2	1999	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-9	86-Т-10	159	35.3	1999	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-10	86-Т-17	76	14.8	2009	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-17	86-Т-18	76	37.7	2009	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-18	86-Т-19	76	29.7	2009	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
86-Т-19	86-Т-20	76	124	2004	Надземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921