

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Б. Революции до здания детского сада по адресу Б. Революции, 153а

Год расчета - 2026

Путь - ВК Б.Революции -- Б. Революции, 153а

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Б.Революции	75-К-1А	159	2.8	1958	Подземная	0.0000002	0.00005	0.00005	0.00005	0.99995
75-К-1А	75-К-1	159	38	1958	Подземная	0.0000023	0.00073	0.00079	0.00079	0.99921
75-К-1	75-Т-1-1	89	8.6	2007	Подземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
75-Т-1-1	75-К-1-2	108	45.5	2007	Подземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
75-К-1-2	75-Т-1-3	108	34.5	2007	Подземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921
75-Т-1-3	Б. Революции, 153а	57	14.2	2007	Подземная	0	0	0.00079	0.00079	0.99921