

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Новые Ляды до жилого дома по адресу 40 лет Победы, 10

Год расчета - 2026

Путь - ВК Новые Ляды -- 40 лет Победы, 10

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Новые Ляды	82-Т-ВК	325	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
82-Т-ВК	82-Т-1А	325	1	1975	Надземная	0.0000001	0.00006	0.00006	0.00006	0.99994
82-Т-1А	82-Т-1	426	31.1	2012-2016	Надземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-Т-1	82-Т-2	426	375.5	2012-2016	Надземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-Т-2	82-Т-3	426	69.2	2012-2016	Надземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-Т-3	82-К-30Б	426	380.2	2012-2016	Надземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-К-30Б	82-К-30	426	139.2	2012-2016	Подземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-К-30	82-К-29	426	101	2012-2016	Подземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-К-29	82-К-31	273	182.2	1975	Подземная	0.0000124	0.00779	0.00785	0.00781	0.99219
82-К-31	82-К-34	219	373	1975	Подземная	0.0000241	0.01092	0.01876	0.01859	0.98141
82-К-34	82-К-35	219	110	1975	Подземная	0.0000071	0.00322	0.02198	0.02174	0.97826
82-К-35	82-Т-39А	219	276.8	1991	Подземная	0.0000179	0.0081	0.03009	0.02964	0.97036
82-Т-39А	82-К-39	273	15	1996	Подземная	0.000001	0.00064	0.03073	0.03026	0.96974
82-К-39	82-К-40	159	100	1996	Подземная	0.0000061	0.00193	0.03266	0.03213	0.96787
82-К-40	82-К-41	159	211.7	1996	Подземная	0.0000128	0.00409	0.03675	0.03608	0.96392
82-К-41	40 лет Победы, 10	159	18.6	1996	Подземная	0.0000011	0.00036	0.03711	0.03643	0.96357