

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-14 -- 4-01-П-19 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-14	4-01-Учет	720	4.9	1966	Надземная	0.0000004	0.00077	0.00077	0.00077	0.99923
4-01-Учет	4-01-Т-1	720	53.5	1966	Надземная	0.0000045	0.00843	0.00921	0.00916	0.99084
4-01-Т-1	4-01-Т-2А	720	131.5	1966	Надземная	0.000011	0.02073	0.02994	0.02949	0.97051
4-01-Т-2А	4-01-Т-2	720	39	2001	Надземная	0	0	0.02994	0.02949	0.97051
4-01-Т-2	4-01-Т-4	720	235.5	1966	Надземная	0.0000197	0.03712	0.06706	0.06486	0.93514
4-01-Т-4	4-01-Т-6	720	295.5	1966	Надземная	0.0000247	0.04646	0.11352	0.10731	0.89269
4-01-Т-6	4-01-Т-7	720	145	1966	Надземная	0.0000121	0.0228	0.13631	0.12743	0.87257
4-01-Т-7	4-01-Т-9	720	301.5	1990	Надземная	0.0000252	0.04727	0.18358	0.16771	0.83229
4-01-Т-9	4-01-Т-10	720	135	1966	Надземная	0.0000113	0.02122	0.2048	0.18519	0.81481
4-01-Т-10	4-01-Т-12	720	322.5	1966	Надземная	0.000027	0.0507	0.2555	0.22547	0.77453
4-01-Т-12	4-01-Т-15	720	371.5	1966	Надземная	0.0000311	0.0584	0.3139	0.26941	0.73059
4-01-Т-15	4-01-П-17	720	294.5	1966	Надземная	0.0000246	0.0463	0.3602	0.30246	0.69754
4-01-П-17	4-01-Т-18	720	153.5	1966	Надземная	0.0000128	0.02413	0.38433	0.3191	0.6809
4-01-Т-18	4-01-Т-19	720	136.5	1966	Надземная	0.0000114	0.02146	0.40579	0.33355	0.66645
4-01-Т-19	4-01-П-19	720	25	1966	Надземная	0.0000021	0.00393	0.40972	0.33617	0.66383