

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Бахаревка до жилого дома по адресу Пристанционная, 2

Год расчета - 2026

Путь - ВК Бахаревка -- Пристанционная, 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитываем ых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Бахаревка	74-К-1	219	13	1995	Надземная	0.0000008	0.00038	0.00038	0.00038	0.99962
74-К-1	74-К-2	219	92.9	1995	Надземная	0.000006	0.00272	0.0031	0.00309	0.99691
74-К-2	74-К-3	219	70	1995	Надземная	0.0000045	0.00205	0.00515	0.00513	0.99487
74-К-3	74-К-7	108	15.8	1995	Надземная	0.0000009	0.00016	0.00531	0.0053	0.9947
74-К-7	74-К-8	108	91	1995	Надземная	0.0000051	0.00095	0.00626	0.00624	0.99376
74-К-8	Пристанционная, 2	57	40	1995	Надземная	0.0000019	0.0002	0.00646	0.00644	0.99356